ENERGÍA DE MISIONES

CERTIFICA que es factible el suministro de Energía Eléctrica para el NUEVO CONJUNTO INMOBILIARIO (68 lotes) de "TOLEDO, Sergio Daniel".
La POTENCIA SOLICITADA es de 270 kW.
Datos catastrales: SECCIÓN 007, CHACRA 000, MANZANA 000, PARCELA 0194, Paraje Santa Inés, Municipio de Garupá, Departamento Capital, **previa ejecución de las obras necesarias a cargo del solicitante,** con las siguientes condiciones:

EL PUNTO DE CONEXIÓN

Será en la Línea Aérea de Media Tensión 3x1x120mm² (13,2kV), A INSTALARSE sobre una estructura doble de HºAº, que se colocará en la esquina de la intersección de la Colectora de la Ruta Nacional Nº105 y la Ex Ruta Provincial Nº 1. La misma se ubicará frente a la Estación de Rebaje de Emsa (33/13,2) kV.

RED DE NEXO

La línea constará de 2 tramos.

1er tramo.

Desde el PUNTO DE CONEXIÓN Se deberá ejecutar una línea aérea compacta protegida 3x1x120mm² aislación XLPE para 13,2 kV (ALUMINIO PURO) sobre vereda Este de la Ruta Nacional Nº 105, sentido Norte-Sur, hasta una longitud aproximada de 500 metros. En el arranque y en el final de dicho tramo se deberán colocar columnas dobles de HºAº. Se deberán instalar seccionadores de Media Tensión (13,2kV) cicloalifáticos de 600A en la estructura de HºAº, al arranque de la línea.

2do tramo.

Aproximadamente a mitad de 1er tramo se deberá realizar una derivación con una línea aérea compacta protegida de media tensión con conductor 3x1x50mm² aislación XLPE para 13,2 kV (ALUMINIO PURO), que recorrerá la calle de ingreso al loteo, vereda Norte, sentido Oeste-Este, por una distancia aproximada de 250 metros. En dicho punto concluirá el tendido y se ubicará una Subestación Terminal de HºAº. A mitad del último tramo, aproximadamente, se deberá montar otra Subestación Pasante de HºAº. Se instalarán 2 transformadores, ambos de 200 kVA (13,2/0,400-0,231) kV.
Instalar cajas de comando y medición de alumbrado público, en ambas SET.

Escaneado con CamScanner

Se deberán realizar salidas en Baja Tensión con seccionadores MN 239-630 A con alimentadores preensamblados 4x1x150 mm² Al y para alumbrado público, con seccionadores MN 239-160 A y alimentador preensamblado 4x1x95 mm² Al.
Todos los sostenes de suspensión, retención y terminal serán de HºAº.

RED INTERNA

Compuesta por líneas de Baja Tensión con conductores preensamblados con aislación de polietileno reticulado, en las secciones que correspondan de acuerdo a las cargas.
El alumbrado público sobre calles internas deberá ser del tipo pescante, equipados con lámparas LED 99/102 W y en avenidas, con luminarias metálicas tipo jirafas H=10 metros, con artefactos LED de 157 W.

- Se extiende el presente certificado a pedido del Sr TOLEDO, Sergio Daniel.
- La presente factibilidad tiene una vigencia de noventa (90) días.
- **EMSA** se compromete a la recepción, explotación y mantenimiento del servicio, una vez concluida la obra.
- **Para la realización del proyecto eléctrico deberá presentar plano de mensura aprobado por la municipalidad.**

Posadas (Misiones), 27 de Septiembre de 2.023
Expediente: 1.026.460
Factibilidad: 1.530
Redactó: DWOJAK, Javier A.

TCO. DWOJAK, JAVIER
ÁREA TÉCNICA
SUB-GERENCIA TÉCNICA
E.M.S.A.

Ing. WALTER D. KRÄUPL
GERENTE
Proyectos Espec. y Planificación
ENERGÍA DE MISIONES

Escaneado con CamScanner